

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучунай-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

исх. № 23/3208 от 15.12. 2025 г.

Генеральному директору
ООО «Радиян»

Коноваленко В.А.

«О выполнении работ в здании НФС»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «Дальтрансуголь» и ПО «Радиян» заключен Договор подряда №ДТУ-23/3У от 17.01.2023г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки угля АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн в год».


Учитывая низкий темп производства работ и возможность завершить работы по Договору в кратчайшие сроки, просим предоставить график поставки материалов по монтажу трубопроводов в здании НФС и график производства работ согласно ведомости объемов работ №Д6.2 от 22.10.2025г.

Приложение: Ведомость объемов работ №Д6.2 от 22.10.2025г. на 2л.

С уважением,
Руководитель проекта

И.Э. Яковлев

Исп. Пискарев А. А.
Р./тел: 8 (42 137) 54 111 (доб. 22-338)



«Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений производственной зоны» в рамках реализации проекта по проекту «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн. тонн угля в год»

Подключение трубопроводов В1, В2 в здание насосной фильтровальной станции

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Подключение водопровода В1 к НФС				
Ø219				
1	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 219 мм	м	0,3	
2	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 219 мм	м	0,3	
3	Труба стальная электросварная Ø219х6 мм	м	0,3	материал подрядчика
4	Фланец плоский стальной DN 200 мм; PN 1,6 МПа	шт	2	материал подрядчика
5	Заглушка стальная сферическая Ø 219х6	шт	1	материал подрядчика
6	Монтаж: Клиновая задвижка с мягким уплотнением для чистой воды VAG EKOpus DN 200 мм; PN 1,6 МПа фланцевая, маховик. KAT-A 1030-F4 в комплекте с крепежом, фланцами и прокладками	шт	1	материал заказчика
7	Монтаж: Паронитовая прокладка 1,6 мм Ø219 мм	шт	6	материал подрядчика
8	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 450 мм отверстий 350х350 мм	отверстий	1	
9	Установка гильз из стальных труб диаметром: 426 мм	шт	1	
10	Гильза из трубы стальной электросварной Ø426х11 длиной 500 мм	шт	1	материал подрядчика
11	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром: 426 мм	шт	1	материал подрядчика
Ø108				
12	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 108 мм	м	7,2	
13	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 108 мм	м	7,2	
14	Труба стальная электросварная Ø108х4 мм	м	7,2	материал подрядчика
15	Переход стальной Ø108х4-57х3 мм	шт	1	материал подрядчика
16	Отвод 90° стальной Ø108х4 мм	шт	1	материал подрядчика
17	Фланец плоский стальной DN 100 мм; PN 1,6 МПа	шт	4	материал подрядчика
18	Монтаж: Клиновая задвижка с мягким уплотнением для чистой воды DN 100 мм; PN 1,6 МПа	шт	1	материал заказчика
19	Монтаж: Счетчик холодной воды с импульсным выходом Ду100 ВСХНд-100 в комплекте с крепежом, фланцами и прокладками	шт	1	материал подрядчика
20	Хомут трубный стальной 4"	шт	10	материал подрядчика
Ø57				
21	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и т.п., диаметр трубопровода наружный: 57 мм	м	19,5	

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
45	Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из готовых узлов, на номинальное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 273 мм	м	0,5	
46	Труба стальная электросварная Ø273х6 мм	м	0,5	материал подрядчика
47	Отвод 90° стальной Ø273х6 мм	шт	1	материал подрядчика
48	Фланец плоский стальной DN 250 мм; PN 1,6 МПа	шт	2	материал подрядчика
49	Монтаж: Счетчик холодной воды с импульсным выходом Ду250 ВСХНд-250 в комплекте с крепежом, фланцами и прокладками	шт	1	материал подрядчика
Раздел 3. АКЗ				
50	Обеспыливание поверхности	м2	16,83	
51	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: уайт-спиритом	м2	16,83	материал подрядчика
52	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	м2	16,83	материал подрядчика
53	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,83	материал подрядчика

Составил:

Руководитель объектного ПТО ООО ПО "Радиян" Петров И. Е.

22.10.2025

Проверил:

Петров И. Е.

[Подпись]