




Исх. № ЭЦ-708 от 30.03.2026г.

**Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.**

**Касательно программы ПНР
И сопутствующих вопросов
по модернизации системы управления ЦТП**



Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на письмо ООО ПО «Радиян» Исх. №318 от 23.03.2026г., сообщаем следующее.

Компания ООО «ЭЛИТА-Регион» взяла на себя обязанность выполнить работы по запуску поставляемого оборудования, в рамках Спецификации №1 от 27.08.2025г. по Договору поставки №465/ПО от 27.08.2025г. В соответствии с п.9.1 указанной Спецификации, специалистами ГК «ЭЛИТА» проводятся работы в отношении поставляемого товара указанного в п.1 Спецификации, и в соответствии с согласованным ООО ПО «Радиян» перечнем выполняемых работ по запуску оборудования (Приложение 2 к Спецификации).

В дополнение к письму ООО «ЭЛИТА-Регион» Исх. №ЭЦ-705 от 19.03.2026г., для разработки программы комплексного испытания ЦТП, направляем Вам развернутый перечень выполняемых работ с последовательностью действий персонала при индивидуальных испытаниях и запуске оборудования, поставленному компанией ООО «ЭЛИТА-Регион» (Приложение 3 к Письму).

Как и указывали ранее, Наша компания не располагает данными по выполнению необходимых мероприятий для успешного проведения ПНР силового электрооборудования поставляемого ООО ПО «Радиян» и Заказчиком ПАО «ТГК-14» (силовые ячейки, шкафы ЧРП, насосные агрегаты), так как оно не входит в поставку и зону ответственности ООО «ЭЛИТА-Регион».

Вновь отмечаем, что по условиям Договора, разработка и согласование программы ПНР не входит в зону ответственности ООО «ЭЛИТА-Регион»

Касаясь Акта неисправности оборудования от 02.03.2026г. направленного письмом ООО ПО «Радиян» исх. №240 от 03.03.2026г., сообщаем следующее.

Компания ООО «ЭЛИТА-Регион» обратилась к производителю вышедших из строя клапанов, для выявления причин. На основании фото-видео материалов характера повреждений, было получено техническое заключение от ГК «Теплосила» о том, что разрыв болтов крепления присоединительных втулок и деформация рабочих элементов клапанов, произошло из-за резкого избыточного давления теплоносителя (гидроудар) (Приложение 3 к Письму)

Оборудование компании ООО «ЭЛИТА-Регион» не регулирует параметры теплоносителя на входе в ЦТП и соответственно наша компания не несет ответственности за превышение этих параметров.

В виду социальной значимости объекта, компания ООО «ЭЛИТА-Регион» без дополнительных разбирательств, оперативно осуществила доставку запасных частей и выполнила работы по ремонту оборудования. В данное время оборудование находится в полностью рабочем состоянии.

Считаем, что озвученная оценка, о причинах выхода из строя клапанов по причине ошибочных действий персонала ГК «ЭЛИТА» - является необоснованной.

В свою очередь, вновь обращаем внимание, что отсутствие на объекте строительства специалистов ООО ПО «Радиян», требуемых для оперативного контроля работы оборудования 6 кВ (Не входящего в объем поставки ООО «ЭЛИТА-Регион») увеличивает сроки окончания работ по модернизации системы управления ЦТП. В случае получения отказа со стороны специалистов Заказчика ПАО «ТГК-14» по содействию в управлении оборудованием 6 кВ – будем вынуждены покинуть объект, и отозвать специалистов ГК «ЭЛИТА»

Приложение

1. Письмо ООО «ЭЛИТА-Регион» Исх. №ЭЦ-705 от 19.03.2026г.
2. Перечень выполняемых работ
3. Техническое заключение ГК «Теплосила»

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»


/ Шабуров В.А. /