Сервис
Инжиниринг
Системс

Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»
Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«20» октября 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/4306
На № 1113 от 13.10.2026 г.

Директору по строительству
ООО "Радиан"
Салахутдинову Т.К.

О согласовании ЛСР. ПС «Военный городок»

Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на Ваше письмо исх. №1113 от 13.10.2026 по вопросу согласования локальной сметной документации по титулу «О_Ю68 Реконструкция ПС 35кВ Военный городок», а также повторно ссылаясь на наше ранее направленное письмо №ИСЦ-Исх2026/4149 от 09.10.2026, вынуждены не согласиться с позицией о необходимости дополнительного включения работ по сливу и заливу масла в смету.

Как уже было подробно разъяснено в нашем предыдущем письме, согласно официальным разъяснениям ЦНИИЭУС (письмо №39-ММ от 22.07.2026, пункт 3), в составе сметных норм на монтаж силовых трансформаторов и автотрансформаторов прямо учтены следующие операции:

- слив масла в силовые трансформаторы;
- залив масла в силовые трансформаторы;
- доливка масла.

Данные положения являются универсальными и распространяются на весь диапазон норм таблицы ГЭСНм 08-01-001, независимо от мощности трансформатора.

При анализе технической части сборника ГЭСНм становится очевидным, что различие в описании операций для норм 06-14 и 15-26 обусловлено исключительно технологическими особенностями монтажа трансформаторов разной мощности. Для норм 06-14 предусмотрен пункт «Долив масла в трансформаторы», что является достаточной операцией для данного диапазона мощностей.

Утверждение о том, что отсутствие прямого указания операций «слив/залив» для норм 06-14 означает их неучтенность, противоречит структуре сборника и общим положениям. Техническая часть четко определяет состав работ, который распространяется на весь диапазон норм таблицы.

Согласно методическим указаниям, состав работ определяется не только прямым перечислением в конкретной норме, но и общими положениями сборника. В данном случае все операции с маслом полностью учтены базовыми расценками ГЭСНм 08-01-001 в соответствии с пунктом 3 разъяснений ЦНИИЭУС.

На основании вышеизложенного и ранее представленных аргументов считаем включение работ по сливу и доливу масла в сметную документацию как дополнительных работ необоснованным и противоречащим действующим нормативным требованиям.

Приложение:
1. Письмо ЦНИИЭУС №39-мм от 22.07.2026;
2. Письмо №ИСЦ-Исх2026-4149 от 09.10.2026.

Директор по инжинирингу С.В. Шевчук

Вх. № 986
20 » 10 2026 г.